

STÜCKLISTE - 1x Stahlbau-Schacht für DBHD 2.0.0 - Anfrage für Baustelle für Endlager HLW

Bauteil-Name	Anzahl pro Bauteil	Meter o. Bauteile oder m2	Menge Preis Meter	Matrial Preis	Hinweise Qualität	Sonstiges	
(Preise ohne Montage)							
	h = 2 Meter						
Stahl-Tübbinge für D 12	8 Teile-Ring	1.100	4.400	Fein-Guss	Zng. Ing. Goebel	2 x 4,6 x 0,2 m	
Schrauben für Tübbinge	13x	4.400	57.200	Verzinkt	Qualität 8.8	M30 x 60	
Muttern für Schrauben	13x	4.400	57.200	Verzinkt	Qualität 8.8	M30	
Sicherungs-Scheiben	13x	4.400	57.200	Verzinkt	keine Federringe	für M30	
Hinterfüllung > Wasserd.	m2	41.448		Hilti-Hit	2K Epoxid-Harz	Hit-Hy-270	
Angebots-Preis Feinguss		4.400			Stahl-Tübbinge		
Angebots-Preis Verb.-T.		57.200			3 er Set		
Angebots- Preis Epoxid		41.448	50,51	2,1 Mio €	Hinterfüllung !!		
					Fixlänge : 13,5 m.	(Pellet+Fuge)	
Führungs-Schienen Aufz.	14x im D 12 m.	1.100 m	15.400 m	1.281 Tons.	weiss-lackiert	HEB 240	
Führungs-Schienen Aufz.	14x im D 20 m.	1.100 m	15.400 m	1.281 Tons.	weiss-lackiert	HEB 240	
Angebots-Preis Fixlängen			30.800 m.	2.562 Tons	Fixlängen 13,5 m	HEB 240	
Aufzugs-Plattform am Seil	2 x 2 = 4	4 Stück	Stahl/ PTFE	bis 160 Tons.	Sicherheit x 1,6	Typ1 schnell	
Aufz. Plattform elektr. D 12	2 x 4	8 Stück	Stahl/ PTFE	bis 18 Tons	Sicherheit x 1,6	Typ 2 langsam	
Aufz. Plattform elektr. D 20	2 x 4	8 Stück	Stahl/ PTFE	bis 18 Tons	Sicherheit x 1,6	Typ 2 langsam	
Angebots-Preis Entwicklung					F & E		
Angebots-Preis Typ 1		4 Stück					
Angebots-Preis Typ 2		16 Stück					
Ing. Goebel - 15.02.2021			Anfrage-Liste für Apperatebau-Unternehmen und Stahl-Service-Center				