

STÜCKLISTE - 1x Stahlbau-Schacht für DBHD 2.0.0 - Anfrage für Baustelle für Endlager HLW

Bauteil-Name	Anzahl pro Bauteil	Meter o. Bauteile oder m2	Menge Preis Meter	Matrial Preis	Hinweise Qualität	Sonstiges
(Preise ohne Montage)						
	D = 19.90 m	Fix-Längen	990 x 450	Abnahme nach ober-irdischer Vor-Montage		
Verguss-Plattform für D 20	8x	9,95 m	79,60 m	Profil-Stahl	weiss-lackiert	(HEA 1000)
	8x	6,21 m	49,68 m	Profil-Stahl	weiss-lackiert	(HEA 1000)
	8x	2,63 m	21,04 m	Profil-Stahl	weiss-lackiert	(HEA 1000)
	8x	2,09 m	16,72 m	Profil-Stahl	weiss-lackiert	(HEA 1000)
Dick-Blech-Rand	h 2,6	L 62,8 m	164,28 m2	Band-Stahl	orange-lackiert	t = 26 mm
Rück-V.-Stäbe auf Scherung	90x	20 m	1.800 m	Rund-Stahl	verzinkt	20 mm
Lichtgitter massiv	1	310,9 m2	310,9 m2	Lichtgitter	verzinkt	t = 50-100 mm
				Beton fällt durch - aber begehbar		
Angeb.-Preis- Verguss-Ebene	2x	314 m2		1 Bauteil-Set Verguss-Ebene		max. 160 T. !!!
				Vormontage geschraubt - Einsatz verschweisst		
Stand - 16.02.2021				Anfrage-Liste für Stahlbau-Firmen und Schacht-Bau-Unternehmen		
				Angebote netto bitte an : Herrn V. Goebel " info@ing-goebel.com "		